校 長	事 務 長	班　　員	検　　算	担　　当

令和8年　　月　　日

設　　計　　書

修 繕 名	既存照明器具LED化修繕
場　　所	秋田県立視覚支援学校、聴覚支援学校、秋田きらり支援学校 （秋田市南ヶ丘1丁目1番1号）
工　　期	契約日から令和8年11月30日まで
金　　額	￥
修繕内容	既存照明器具のLED化修繕

内 訳 明 細 書

名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額
LED蛍光管	G13　2500Lm以上　昼白色　片側給電	1637	本		
労務費	配線バイパス修繕及び安定器取り外し	964	箇所		
雑材料	消耗品	1	式		
諸経費		1	式		
修繕価格	千円未満切捨て				
消費税相当額	10%				
総　計					